

ZAŁĄCZNIK NR 10 – PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy roboty budowlanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku oddziału C w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marceliego Kopicza w Szpęgawsku.”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pawilon C - Dworek					
1		Skrzydło lewe I piętro			
1.1		Pok. 22 Łazienka nr 2.3			
1.1.1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
1.1		0.36*2*2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
2	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.	0314-04				
1.1		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1		(0.6+2.6+2.66+2.6+0.86+2.6+1.72+2.6+1.72)*2.5	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
d.1.	0713-01				
1.1		(4.28*1.55+4.5*1.04)	m ²	11.314	
				RAZEM	11.314
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.1		(4.28*1.55+4.5*1.04)	m ²	11.314	
				RAZEM	11.314
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1.1		4.28*1.55+4.5*1.04	m ²	11.314	
				RAZEM	11.314
7	KNR 0-24	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
d.1.	2015-01				
1.1		2.6*2.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
8	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.	0320-02				
1.1		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.1.2		Roboty wykończeniowe			
9	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-01				
1.2		(1.04+1.72+1.04)*2	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
10	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-03				
1.2		1.04*1.72	m ²	1.789	
				RAZEM	1.789
11	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.	202 1118-10				
1.2		4.28*1.55+4.5*1.04	m ²	11.314	
				RAZEM	11.314
12	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.	202 0837-04				
1.2		(2.6*2+1.72*2)*2.5	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
d.1.	202 2014-04				
1.2		4.28*1.55+4.5*1.04	m ²	11.314	
				RAZEM	11.314
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.1.	202 2012-01				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1.2		4.28*1.55+4.5*1.04	m ²	11.314	
				RAZEM	11.314
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1.2		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
17	KNR-W 4-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych pływających o powierzchni do 2.0 m ²	szt.		
d.1.	0928-05				
1.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.		Montaże			
3					
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.	0111-01				
1.3		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-15	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0130-01				
1.3		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-01				
1.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-09				
1.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-01				
1.3		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
1.3		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-03				
1.3		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-03				
1.3		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
d.1.	0229-05				
1.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.	0233-03				
1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-15 d.1. 0231-06 1.3	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.1. 0218-01 1.3	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-17 d.1. 0137-01 1.3	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kal. własna d.1. 1.3	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.1. 0302-01 1.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNNR 5 d.1. 0306-02 1.3	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNNR 5 d.1. 0308-05 1.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.1. 0502-01 1.3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 5-08 d.1. 0406-01 1.3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pok. 21 Łazienka nr 2.6			
1.2.1		Roboty budowlane			
38	KNR 4-01 d.1. 0303-02 2.1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.36*2*2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
39	KNR-W 4-01 d.1. 0314-04 2.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
40	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(0.6+2.6+2.66+2.6+0.86+2.6+1.72+2.6+1.72)*2.5	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900
41	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		3.93*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
42	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(3.93*2.6)	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	 10.218
				RAZEM	10.218
44 d.1. 2.1	KNR 0-24 2015-01	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkretów 2.6*2.5	m ² m ²	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
45 d.1. 2.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
1.2. 2		Roboty wykończeniowe			
46 d.1. 2.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.04+1.72+1.04)*2	m ² m ²	 7.600	 7.600
				RAZEM	7.600
47 d.1. 2.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.04*1.72	m ² m ²	 1.789	 1.789
				RAZEM	1.789
48 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luźno na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	 10.218
				RAZEM	10.218
49 d.1. 2.2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.6*2+1.72*2)*2.5	m ² m ²	 21.600	 21.600
				RAZEM	21.600
50 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	 10.218
				RAZEM	10.218
51 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
52 d.1. 2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	 10.218
				RAZEM	10.218
53 d.1. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
54 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0928-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych pływających o powierzchni do 2.0 m2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.2. 3		Montaże			
55 d.1. 2.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
56 d.1. 2.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 2.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR-W 2-15 d.1. 0137-09 2.3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 d.1. 0207-01 2.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 2.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR-W 2-15 d.1. 0207-03 2.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 2.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 2.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 d.1. 0229-05 2.3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-15 d.1. 0233-03 2.3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 2-15 d.1. 0231-06 2.3	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 2-15 d.1. 0218-01 2.3	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-17 d.1. 0137-01 2.3	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	kal. własna d.1. 2.3	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 5 d.1. 0302-01 2.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR 5 d.1. 0306-02 2.3	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1. 2.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.1. 2.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.1. 2.3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Pok. 20 Łazienka nr 2.9			
1.3.1		Roboty budowlane			
75 d.1. 3.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.36*2*2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
76 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
77 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(0.6+2.6+2.66+2.6+0.86+2.6+1.72+2.6+1.72)*2.5	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900
78 d.1. 3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
79 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(4.05*2.6)	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
80 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
81 d.1. 3.1	KNR 0-24 2015-01	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
		2.6*2.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
82 d.1. 3.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.3.2		Roboty wykończeniowe			
83 d.1. 3.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(1.04+1.72+1.04)*2	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
84 d.1. 3.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		1.04*1.72	m ²	1.789	
				RAZEM	1.789
85 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	NNRNKB d.1. 202 0837-04 3.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.6*2+1.72*2)*2.5	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
87	NNRNKB d.1. 202 2014-04 3.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
88	NNRNKB d.1. 202 2012-01 3.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
89	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
90	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
91	KNR-W 4-01 d.1. 0928-05 3.2	Wymiana skrzydeł drzwiowych pływających o powierzchni do 2.0 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.		Montaże			
3					
92	KNR-W 2-15 d.1. 0111-01 3.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
93	KNR-W 2-15 d.1. 0130-01 3.3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
94	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 3.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR-W 2-15 d.1. 0137-09 3.3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR-W 2-15 d.1. 0207-01 3.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 3.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
98	KNR-W 2-15 d.1. 0207-03 3.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 3.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 3.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.1. 3.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.1. 3.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.1. 3.3	KNR-W 2-15 0231-06	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.1. 3.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.1. 3.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.1. 3.3	kal. własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.1. 3.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
108 d.1. 3.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
109 d.1. 3.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
110 d.1. 3.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
111 d.1. 3.3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Pok. 19 Łazienka nr 2.12			
1.4.		Roboty budowlane			
1					
112 d.1. 4.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.36*2*2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
113 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
114 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(0.6+2.6+2.66+2.6+0.86+2.6+1.72+2.6+1.72)*2.5	m ²	44.900	
				RAZEM	44.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		3.86*2.6	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
116	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(3.86*2.6)	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
117	NNRNKB d.1. 202 1130-02 4.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		3.86*2.6	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
118	KNR 0-24 d.1. 2015-01 4.1	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
		2.6*2.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
119	KNR 4-01 d.1. 0320-02 4.1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.4.		Roboty wykończeniowe			
2					
120	KNR AT-27 d.1. 0401-01 4.2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(1.04+1.72+1.04)*2	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
121	KNR AT-27 d.1. 0401-03 4.2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		1.04*1.72	m ²	1.789	
				RAZEM	1.789
122	NNRNKB d.1. 202 1118-10 4.2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3.86*2.6	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
123	NNRNKB d.1. 202 0837-04 4.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.6*2+1.72*2)*2.5	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
124	NNRNKB d.1. 202 2014-04 4.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ²	m ²		
		3.86*2.6	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
125	NNRNKB d.1. 202 2012-01 4.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
126	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.86*2.6	m ²	10.036	
				RAZEM	10.036
127	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
128	KNR-W 4-01 d.1. 0928-05 4.2	Wymiana skrzydeł drzwiowych pływających o powierzchni do 2.0 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4.		Montaże			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
130 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
131 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
134 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
135 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0231-06	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.1. 4.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.1. 4.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
143 d.1. 4.3	kal. własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNNR 5 d.1. 0302-01 4.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
145	KNNR 5 d.1. 0306-02 4.3	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
146	KNNR 5 d.1. 0308-05 4.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
147	KNNR 5 d.1. 0502-01 4.3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
148	KNR-W 5-08 d.1. 0406-01 4.3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Skrzydło lewe poddasze			
2.1		Pok. 23 Łazienka nr 3.4			
2.1.1		Roboty budowlane			
149	KNR 4-01 d.2. 0303-02 1.1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.4*2*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
150	KNR-W 4-01 d.2. 0314-04 1.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
151	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.5*2+2.6*2)*2.5	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
152	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
		4.5*2.6	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
153	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(4.5*2.6)	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
154	NNRNKB d.2. 202 1130-02 1.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		4.5*2.6	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
155	KNR 0-24 d.2. 2015-01 1.1	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
		2.6*2.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
156	KNR 4-01 d.2. 0320-02 1.1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.1.2		Roboty wykończeniowe			
157	KNR AT-27 d.2. 0401-01 1.2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(1.5+1*2)*2	m ²	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158	KNR AT-27 d.2. 0401-03 1.2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		1.0*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
159	NNRNKB d.2. 202 1118-10 1.2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4.5*2.6	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
160	NNRNKB d.2. 202 0837-04 1.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.6*2+1.5*2)*2.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
161	NNRNKB d.2. 202 2014-04 1.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ²	m ²		
		4.5*2.6	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
162	NNRNKB d.2. 202 2012-01 1.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
163	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.5*2.6	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
164	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
165	KNR-W 4-01 d.2. 0928-05 1.2	Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.1.		Montaże			
3					
166	KNR-W 2-15 d.2. 0111-01 1.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
167	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 1.3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
168	KNR-W 2-15 d.2. 0137-01 1.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
169	KNR-W 2-15 d.2. 0137-09 1.3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNR-W 2-15 d.2. 0207-01 1.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
171	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 1.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	KNR-W 2-15 d.2. 0207-03 1.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 1.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
174	KNR-W 2-15 d.2. 0230-02 1.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
175	KNR-W 2-15 d.2. 0229-05 1.3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR-W 2-15 d.2. 0233-03 1.3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
177	KNR-W 2-15 d.2. 0231-06 1.3	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
178	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 1.3	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR 2-17 d.2. 0137-01 1.3	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
180	kal. własna d.2. 1.3	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
181	KNNR 5 d.2. 0302-01 1.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
182	KNNR 5 d.2. 0306-02 1.3	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
183	KNNR 5 d.2. 0308-05 1.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
184	KNNR 5 d.2. 0502-01 1.3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
185	KNR-W 5-08 d.2. 0406-01 1.3	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Pok. 24 Łazienka nr 3.6			
2.2.		Roboty budowlane			
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186	KNR 4-01 d.2. 0303-02 2.1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4*2*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
187	KNR-W 4-01 d.2. 0314-04 2.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.4*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
188	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.93*2.6*2)*2.5	m ² m ²	 51.090	
				RAZEM	51.090
189	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	
				RAZEM	10.218
190	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (3.93*2.6)	m ² m ²	 10.218	
				RAZEM	10.218
191	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	
				RAZEM	10.218
192	KNR 0-24 d.2. 2015-01 2.1	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów 2.6*2.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
193	KNR 4-01 d.2. 0320-02 2.1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
2.2.		Roboty wykończeniowe			
194	KNR AT-27 d.2. 0401-01 2.2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.5+1*2)*2	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
195	KNR AT-27 d.2. 0401-03 2.2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.0*1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
196	NNRNKB d.2. 202 1118-10 2.2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	
				RAZEM	10.218
197	NNRNKB d.2. 202 0837-04 2.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.6*2+1.5*2)*2.5	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
198	NNRNKB d.2. 202 2014-04 2.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ² 3.93*2.6	m ² m ²	 10.218	
				RAZEM	10.218
199	NNRNKB d.2. 202 2012-01 2.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	
				RAZEM	26.300
200	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.93*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
201 d.2. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
202 d.2. 2.2	KNR-W 4-01 0928-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2. 3		Montaże			
203 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
204 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
205 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
206 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
208 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
209 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
210 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
211 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0231-06	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.2. 2.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.2. 2.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
217 d.2. 2.3	kal. własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
218 d.2. 2.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
219 d.2. 2.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
220 d.2. 2.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
221 d.2. 2.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
222 d.2. 2.3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Pok. 25 Łazienka nr 3.10			
2.3.		Roboty budowlane			
1					
223 d.2. 3.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.4*2*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
224 d.2. 3.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
225 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.05*2.6*2)*2.5	m ²	52.650	
				RAZEM	52.650
226 d.2. 3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
227 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(4.05*2.6)	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
228 d.2. 3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d.2. 3.1	KNR 0-24 2015-01	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jedno-warstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
		2.6*2.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
230 d.2. 3.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.3. 2		Roboty wykończeniowe			
231 d.2. 3.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(1.5+1*2)*2	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
232 d.2. 3.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		1.0*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
233 d.2. 3.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		3.93*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
234 d.2. 3.2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.6*2+1.5*2)*2.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
235 d.2. 3.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		3.93*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
236 d.2. 3.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
237 d.2. 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.05*2.6	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
238 d.2. 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.6*2+2.66*2)*2.5	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
239 d.2. 3.2	KNR-W 4-01 0928-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3. 3		Montaże			
240 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
241 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
242 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
244 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
245 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
246 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
247 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
248 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
249 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
250 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
251 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0231-06	Montaż kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
252 d.2. 3.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
253 d.2. 3.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
254 d.2. 3.3	kal. własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
255 d.2. 3.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
256 d.2. 3.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
257 d.2. 3.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
258 d.2. 3.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
259 d.2. 3.3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		Pok. 26 Łazienka nr 3.13			
2.4.		Roboty budowlane			
1					
260 d.2. 4.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.4*2*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
261 d.2. 4.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie, i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
262 d.2. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.94*2.6)*2.5	m ²	25.610	
				RAZEM	25.610
263 d.2. 4.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
		3.94*2.6	m ²	10.244	
				RAZEM	10.244
264 d.2. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		(3.94*2.6)	m ²	10.244	
				RAZEM	10.244
265 d.2. 4.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3.94*2.6	m ²	10.244	
				RAZEM	10.244
266 d.2. 4.1	KNR 0-24 2015-01	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów	m ²		
		2.6*2.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
267 d.2. 4.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2.4.		Roboty wykończeniowe			
2					
268 d.2. 4.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(1.5+1*2)*2	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
269 d.2. 4.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		1.0*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
270 d.2. 4.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luźno na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		3.93*2.6	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
271 d.2. 4.2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.6*2+1.5*2)*2.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272 d.2. 4.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 3.94*2.6	m ² m ²	 10.244	 10.244
				RAZEM	10.244
273 d.2. 4.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
274 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.94*2.6	m ² m ²	 10.244	 10.244
				RAZEM	10.244
275 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
276 d.2. 4.2	KNR-W 4-01 0928-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2.4. 3		Montaże			
277 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
278 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
279 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
280 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
281 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
282 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
283 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
284 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
285 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
286 d.2. 4.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
287	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2.	0233-03		kpl.	1.000	
4.3		1		RAZEM	1.000
288	KNR-W 2-15	Montaż kabiny	kpl.		
d.2.	0231-06		kpl.	1.000	
4.3		1		RAZEM	1.000
289	KNR-W 2-15	Wpust liniowy o śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0218-01		szt.	1.000	
4.3		1		RAZEM	1.000
290	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.2.	0137-01		szt.	1.000	
4.3		1		RAZEM	1.000
291	kal. własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych: ustęp 2 szt, umywalka 2 szt, przys-nic siedzisko + uchwyt, lustro	kpl.		
d.2.			kpl.	1.000	
4.3		1		RAZEM	1.000
292	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.2.	0302-01		szt.	5.000	
4.3		5		RAZEM	5.000
293	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2.	0306-02		szt.	3.000	
4.3		3		RAZEM	3.000
294	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.2.	0308-05		szt.	2.000	
4.3		2		RAZEM	2.000
295	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.2.	0502-01		kpl.	2.000	
4.3		2		RAZEM	2.000
296	KNR-W 5-08	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt		
d.2.	0406-01		szt	1.000	
4.3		1		RAZEM	1.000
2.5		Pok. 27 Łazienka nr 3.15			
2.5.		Roboty budowlane			
1					
297	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0303-02		m ²	1.600	
5.1		0.4*2*2		RAZEM	1.600
298	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.	0314-04		m	2.800	
5.1		1.4*2		RAZEM	2.800
299	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02		m ²	29.575	
5.1		(4.55*2.6)*2.5		RAZEM	29.575
300	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
d.2.	0713-01		m ²	11.830	
5.1		4.55*2.6		RAZEM	11.830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301 d.2. 5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (4.55*2.6)	m ² m ²	 11.830	 11.830
				RAZEM	11.830
302 d.2. 5.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 4.55*2.6	m ² m ²	 11.830	 11.830
				RAZEM	11.830
303 d.2. 5.1	KNR 0-24 2015-01	Ściany działowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomocą wkrętów 2.6*2.5	m ² m ²	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
304 d.2. 5.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
2.5. 2		Roboty wykończeniowe			
305 d.2. 5.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.5+1*2)*2	m ² m ²	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
306 d.2. 5.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.0*1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
307 d.2. 5.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luźnym na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.55*2.6	m ² m ²	 11.830	 11.830
				RAZEM	11.830
308 d.2. 5.2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.6*2+1.5*2)*2.5	m ² m ²	 20.500	 20.500
				RAZEM	20.500
309 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ² 4.55*2.6	m ² m ²	 11.830	 11.830
				RAZEM	11.830
310 d.2. 5.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
311 d.2. 5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4.55*2.6	m ² m ²	 11.830	 11.830
				RAZEM	11.830
312 d.2. 5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.6*2+2.66*2)*2.5	m ² m ²	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
313 d.2. 5.2	KNR-W 4-01 0928-05	Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
2.5. 3		Montaże			
314 d.2. 5.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 5.3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
316	KNR-W 2-15 d.2. 0137-01 5.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
317	KNR-W 2-15 d.2. 0137-09 5.3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
318	KNR-W 2-15 d.2. 0207-01 5.3	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na scianach w budynkach mieszkalnych o polaczeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
319	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 5.3	Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC o sr. 50 mm o polaczeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
320	KNR-W 2-15 d.2. 0207-03 5.3	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na scianach w budynkach mieszkalnych o polaczeniach wciskowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
321	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 5.3	Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC o sr. 110 mm o polaczeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
322	KNR-W 2-15 d.2. 0230-02 5.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
323	KNR-W 2-15 d.2. 0229-05 5.3	Zlewozmywaki zelowne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
324	KNR-W 2-15 d.2. 0233-03 5.3	Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
325	KNR-W 2-15 d.2. 0231-06 5.3	Montaz kabiny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
326	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 5.3	Wpust liniowy o sr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
327	KNR 2-17 d.2. 0137-01 5.3	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodow muirowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
328	kal. wlasna d.2. 5.3	Montaz pochwytyw dla niepeinosprawnych: ustep 2 szt, umywalka 2 szt, prysznic siedzisko + uchwyty, lustro	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
329	KNNR 5 d.2. 0302-01 5.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
330 d.2. 5.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
331 d.2. 5.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
332 d.2. 5.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
333 d.2. 5.3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Name	Address	City	State
John Doe	123 Main St	New York	NY
Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA
Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL
Alice Brown	101 Pine St	Houston	TX
Charlie White	202 Cedar St	Phoenix	AZ
Diana Green	303 Birch St	San Antonio	TX
Eve Black	404 Maple St	Dallas	TX
Frank Gray	505 Walnut St	San Diego	CA
Grace Hall	606 Elm St	Austin	TX
Henry King	707 Oak St	Fort Worth	TX
Ivy Lee	808 Pine St	Jacksonville	FL