DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. dr. Józefa Marcelego Kopicza
w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23, tel./fax 58 562 14 61
83-200 Starogard Gdański
NIP 592-15-56-025

Szpęgawsk, 24.01.2020 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 24.01.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Modernizacja stacji uzdatniania wody Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku."

Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Zapytania ofertowego z dnia 20.01.2020 r.:

1. W Rozdziale III („Istotne warunki zamówienia, termin realizacji:") zmienia się treść

z brzmienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przebudowę rurociągów technologicznych w celu montażu automatycznych zaworów sterujących pracą i regeneracją filtrów.
2. Wymianę złoża filtrującego w odżelaziaczu dn 1400.
3. Przegląd i uzupełnienie złoża filtracyjnego w odmanganiaczu dn 1400.
4. Montaż automatycznych zaworów sterujących pracą i regeneracją w trybie czasowym i objętościowym - 2 komplety.
5. Remont instalacji napowietrzania wody surowej.
6. Uruchomienie i rozruch stacji uzdatniania wody.
7. Montaż instalacji do płukania filtrów składający się z rurociągów dn 100 i zbiornika wody płuczącej V 5000l Pe z pompą płuczącą MD 40-160/3.
8. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji zamówienia: do 31 marca.2020 roku.

Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

na brzmienie:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty demontażowe

1.1 Demontaż istniejących rurociągów technologicznych
1.2 Demontaż istniejącego zbiornika hydroforowego.
2. Zbiornik retencyjny 5000 dm^3
2.1 Montaż zbiornika retencyjnego 5000 dm^3
2.2 Podłączenie rurociągu dn 63 Pe z istniejącego rurociągu dn 110
- trójnik 110/63
- zawór elektromagnetyczny dn 2"
- pływak sterujący poziomem wody w zbiorniku

2.3 Podłączenie rurociągu Pe63 zasilającego pompy II stopnia

- zawór odcinający dn 2"
- podłączenie spustu zbiornika

3. Pompy II stopnia

Zespól 2 pomp sterowanych oddzielnymi falownikami o łącznej wydajności Q max 16 m^3/h H max 74 m wody np. EVMG 5 8N /1,5 - 2 szt.

3.1 przetwornice częstotliwości 1,5 kW - 2 szt.

3.2 kolektor ssący i tłoczny dn 2"

3.3 armatura odcinająca i zaporowa

3.4 zbiornik przeponowy 20 l

4. Zespół filtrów

Zespół 4 filtrów automatycznych 24 x 65 laminat sterowanych objętościowo, pracujących w trybie filtracji dwustopniowej , wypełnionych złożami katalitycznymi o wydajności nominalnej 6 m^3/h

4.1 butla 24" x 65" - laminat

4.2 złoże filtracyjne typu np. katalox light

4.3 zawór odcinający dn 1,5" automatyczny

4.4 głowica - sterownik typu clack 1,5"

5. Rurociągi technologiczne wody surowej, uzdatnionej i popłucznej dn -110- 50.

6. Schemat modernizacji stacji uzdatniania wody stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31 marca.2020 roku.

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Wykonqwcom uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.02.2020 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. dr [illegible]
w Szpęgawsku
mgr Anna Szwedowska