DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. dr. Józefa Marcelego Kopicza
w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23, tel./fax 58 562 14 61
83-200 Starogard Gdański
NIP 592-15-56-025

Szpęgawsk, dnia 07.02.2020 r.

GA.273.1.10. 176 .2020

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej
im. dr. Józefa Marcelego Kopicza
w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23
83-200 Starogard Gdański

Dotyczy: *postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku".*

Sprawa: *odpowiedzi na zapytania i wnioski Wykonawców*

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający informuje, że podtrzymuje stanowisko, że Wykonawca odpowiada za uzyskanie odpowiedniej jakości wody. Stanowisko jest podyktowane występowaniem w praktyce rozwiązań technologicznych zbliżonych do określnych w zapytaniu ofertowym przy podobnym składzie wody, które pozwalają na uzyskanie wymaganej jakości wody.

Ponadto Zamawiający informuje, że

1. zbiornik należy wprowadzić do pomieszczenia przez wykonanie otworu w ścianie, po wykonaniu montażu zbiornika otwór należy zamurować,
2. konstrukcja aeratora i rozwiązanie napowietrzania wg rozwiązania Wykonawcy,
3. czas napowietrzania wody w aeratorze powinien być nie mniejszy niż 30 sekund,
4. sterowanie pompami głębinowymi za pomocą sondy hydrostatycznej i sterownika realizującego następujące czynności:
   - sterowanie pomp sekwencyjne – dwa poziomy załączenia, jeden poziom włączenia,
   - praca pomp przemienna,
   - praca pomp w układzie automatycznym lub ręcznym (z pominięciem sterownika),
   - możliwość zmiany pomp po ustawionym czasie ciągłej pracy jednej – ustawiony czas 1 ... 90 minut (lub wyłączenie tej funkcji,
   - możliwość odstawienia dowolnej pompy (np. w czasie serwisowania), wtedy jest pomijana w algorytmie sterowania,
   - automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej,
   - zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem pomp w przypadku zaniku i powrotu napięcia,
   - wizualizacja optyczna na płycie czołowej stanu pracy pomp, suchobiegu, wyświetlacz aktualnego poziomu (zakres: 0 ... 9,99),
   - czterofunkcyjne diody stanu pracy pomp P1, P2,
   - dioda larmu + wyjście przekaźnikowe zwierne dla stanu awarii dowolnej pompy,
   - wybór trybu pracy (opróżnianie lub napełnianie),
   - wybór wyświetlanej wielkości (metry lub bary),
   - ustawiany zakres sondy hydrostatycznej/przetwornika ciśnienia w zakresie od 1 ... 10 m.
5. pompy mają wydajność 8 m^3/h i 18 m^3/h,
6. pompę EVMG można zamienić na pompę typu 3M lub 3D,
7. średnie zapotrzebowanie na wodę wynosi 50 m^3 na dobę.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia 07.02.2020 r. z godz. 10.00 na dzień 14.02.2020 r. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. dr. J. M. Kopicza
w Szpęgawsku
mgr Anna Szwedowska